

СОГЛАСОВАНО:

" " 201 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Подгोшского
сельского поселения
Л.В.Николаева



" " 201 г.

Ремонт автомобильных дорог Подгошского сельского поселения
Шимского района Новгородской области 2020 год
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт автомобильной дороги Подгошского сельского поселения
от д.32 ул.Заречная до ул.Кооперативная с.Подгощи, Шимского района Новгородской
области (протяженность 290 м, ширина 4м)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:дефектная ведомость

Сметная стоимость

строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

890,365 тыс. руб.

890,365 тыс. руб.

9,112 тыс. руб.

112,73 чел. час

Составлена в ценах Января 2000 г./Iквартал 2019г (письмо Минстроя России от 31.12.2019 №51579-ДВ/09)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
									Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕР27-06-026-01 (0)	Розлив вяжущих материалов $V=(290*4)*0,3/1000$	0,348	39,1	39,1	14	0	14	0	0
			т	0	7,15			2	0,66	0,23
1.1	[01.2.03.07-0024]	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	0,35844	1 923,08		689				
			т							

1	ФЕР27-08-001-1 1 прим. (0)	Укрепление обочин щебнем толщиной 8 см V=290*2*0,5/1000	0,29	2 869,61	2 426,28	832	114	704	48,29	14
			1000 м2	394,53	327,59			95	26,09	7,57
1.1	[02.2.04.03-0003]	Смесь песчано-гравийная природная (Куп=1,22)	28,304 м3	60		1 698				
ИТОГО:						2 530	114	704		14
								95		7,57

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	114*7,42	846
Машины и механизмы	704*7,42	5 224
Материалы	1712*7,42	12 703
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		18 773
Автомобильные дороги (1)		
Накладные расходы	(114+95)*7,42*1,42	2 202
Сметная прибыль	(114+95)*7,42*0,95*0,85	1 256
Итого		3 458
Итого		22 231

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		727 423
Непредвиденные расходы	727423*0,02	14 548
Итого		741 971
НДС	741971*0,2	148 394
Итого		890 365

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



А.Н.Мендагулов

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Подгошского сельского поселения Л.В. Николаева

" 202 г.



Дефектная ведомость

на ремонт автомобильной дороги Подгошского сельского поселения от д.32 ул.Заречная до ул.Кооперативная с.Подгощи

протяженность 290м, ширина 4м

Позиция	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Техническое состояние и методы реставрации
1	2	3	4	5
	Износ, а/б покрытия, трещины по всей площади покрытия	т	0,35	Розлив вяжущих материалов 0,348
		100 т	0,56	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 2см) 0,5568
		т	0,35	Розлив вяжущих материалов 0,348
		1000 м2	1,16	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 5 см) 1,16
	Разрушение обочин	1000 м2	0,29	Укрепление обочин щебнем толщиной 8 см 0,29

СОСТАВИЛ

А.Н.Мендагулов